

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

REQUERIMIENTO N° 006-0184

Secuencia Funcional: 0089 - "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES SINTETICAS

1. ÁREA USUARIA

SUB GERENCIA DE GESTION TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

2. FINALIDAD PUBLICA

Renovación con una infraestructura adecuada para dar la seguridad a la I.E. N° 445.

3. ANTECEDENTES

la Obra: "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO" actualmente se necesita según expediente técnico la adquisición de dicho bien.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Adquisición de materiales sinteticas para la obra: "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO".

5. REQUERIMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.	TECNOPOR DE 1.20M X 2.40M X 1"	UNIDAD	12
2.	MANGUERA REFORZADA DE ¾" X 100M	ROLLO	1
3.	BALDE DE 20 LITROS	UNIDAD	6

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

TECNOPOR DE 1.20M X 2.40M X 1"

Material extraordinariamente versátil, numerosas aplicaciones en la construcción, tales como: juntas de dilatación, bovedillas y casetones, bandejas sanitarias, elementos decorativos de interiores, etc. Esta amplia presencia resulta un material económico gracias a la rapidez que brinda en el tiempo de ejecución de obras, su poco peso, adecuado comportamiento frente al agua, alta resistencia mecánica y a la difusión del vapor de agua.

Color: Blanco


Resistencia al fuego: Si

Resistente a la humedad: Si

Espesor: 1 "

Aislante: Si

Uso: Aislante térmico para viviendas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

REQUERIMIENTO N° 006-0184

MANGUERA REFORZADA DE ¾" X 100M

Manguera de PVC multiusos para líneas de alimentación de agua, uso industrial ligero y durabilidad superior. Alta durabilidad. Resistente a torsión



7. Lugar Y Plazo De Entrega Del Bien

Almacén de la obra: "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO". después de haber recepcionado la orden de compra, el proveedor tendrá un plazo referencial de 03 días calendarios para la entrega de los bienes

8. Conformidad Formas De Pago

La conformidad será dada por el residente de obra en coordinación con el inspector de obra y sujeta a la verificación del almacén central.